

**DODATEK č.1  
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 17.6.2013**

uzavřený podle § 536 a násl. obch. zák.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Višňové

Sídlo : 671 38 Višňové č.p. 212

zastoupený: Mgr. Vladimírem Korkem - starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: 1581872329/0800

IČ: 00293784 DIČ: objednatel není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: JVS spol. s r.o.

se sídlem: Rudoleckého 24, 669 02 Znojmo

zastoupený: Ing. Václavem Šalomounem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Jelen

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 56906741/011

IČ: 49968602 DIČ: CZ49968602

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13394

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmětem Dodatku č.1 jsou změny následujících ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.6.2013 investiční akce „Komplexní návrh pro zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové“ :**

**a)**

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se započtením korekce DPH, vyplývající z korunového zaokrouhlení, se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 4 640 175,- Kč

DPH ( 21 %): 974 437,- Kč

cena včetně DPH: 5 614 612,- Kč

dále v návaznosti na tuto korekci budou v SoD provedeny následující změny:

**b)**

Článek II.

Předmět smlouvy

*Text odst.(3) se doplňuje o následující ustanovení :*

„Předmět díla se mění v rozsahu vyplývajícím z rozpočtů méněprací a víceprací ze dne 8.10.2013, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1“.

1. Cena díla se zohledněním změn vyplývajících z Dodatku č.1 se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 4 852 981,- Kč


DPH ( 21 %): 1 019 126,- Kč

cena včetně DPH: 5 872 107,- Kč

(slovy: pětmilionůosmsetsedmdesátdvatisícstosedmkorunčeských včetně DPH ).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Ve Višňové dne 8.10.2013

  
**MĚSTYS VIŠŇOVÉ**  
IČ: 293 784 DIČ: CZ10293784  
671 38 VIŠŇOVÉ 212  
4

Za objednatele

Mgr. Vladimír Korek – starosta

Ve Znojmě dne 8.10.2013

  
**JVS spol. s r.o.**  
669 02 ZNOJMO, Budešského 24  
tel.: 515 222 100  
IČO: 49968602 DIČ: CZ49968602

Za zhotovitele

Ing. Václav Šalomoun - jednatel


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Měněpráce rev.06	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
02	Vícepráce, méněpráce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1047	Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Městys Višňové		
Dodavatel	JVS spol. s r.o.	Zakázkové číslo	1047
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-63 401	Ztížené výrobní podmínky
Z PSV celkem	-232 569	Oborová přírážka
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	-295 969	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	-295 969	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	-295 969	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
<b>JVS spol. s r.o.</b> <small>Průmyslového 865/84, 669 02 Znojmo                  IČ: 49969607, DIČ: CZ49969607                  tel.: 513 222 100 (3)</small>		
Základ pro DPH	21,0 %	-295 969 Kč
DPH	21,0 %	-62 154 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-358 123 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1047 Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové	Rozpočet :
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Méněpráce rev.06

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-4 212	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-23 400	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-11 894	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-5 557	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-136 449	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	-96 120	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-18 338	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-63 401</b>	<b>-232 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-295 969	0
Oborová přírážka	0	0,0	-295 969	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-295 969	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-295 969	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-295 969	0
Provoz investora	0	0,0	-295 969	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-295 969	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-295 969	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1047 Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové	Rozpočet:
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Méněpráce rev.06



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
1	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	-30,00	140,40	-4 212,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-4 212,00</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
2	622311135R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou Silikát 3,2 kg/m2	m2	-3,23	662,40	-2 139,55
3	622461211R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 20 %	m2	-1 652,93	10,00	-16 529,25
4	622461211R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 20 %	m2	-42,51	111,30	-4 731,07
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>-23 399,88</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
5	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	-1 652,93	7,00	-11 570,48
6	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	-42,51	7,60	-323,06
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>-11 893,53</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-31,76	175,00	-5 557,20
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-5 557,20</b>
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
8	764454204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm , včetně prodloužených uchycení na tloušťku izolace	m	-80,50	232,10	-18 684,05
9	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-260,42	1,20	-312,50
10	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů a říms, rš od 100 do 330 mm : 249,2 + 140,8m	m	-390,00	23,30	-9 087,00
11	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	-80,50	20,40	-1 642,20
12	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	-251,60	280,70	-70 624,12
13	764521430R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	-140,80	242,90	-34 200,32
14	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-1 460,55	1,30	-1 898,71
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-136 448,90</b>
<b>Díl: 769 Otvorové prvky z plastu</b>						
15	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	-2,00	1 312,00	-2 624,00
16	76901	Dod. plastových oken a dveří - dle specifikací ve výpisu výplní otvorů - výplně budou doplněny dle p	m2	-4,00	5 215,00	-20 860,00
17	76903	Dodávka parapetních desek š.350-650 mm včetně koncovek a přípravy podkladu (vyrovnaní plochy mal	m	-15,83	495,00	-7 835,85
18	769-003	Pákové ovládání oken	kus	-27,00	2 400,00	-64 800,00
<b>Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu</b>						<b>-96 119,85</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-27,24	70,00	-1 906,86
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-9,08	45,00	-408,61
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-27,24	80,00	-2 179,27
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-381,37	5,00	-1 906,86
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-27,24	60,00	-1 634,45
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-108,96	7,00	-762,75
25	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	-10,20	800,00	-8 160,00
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-17,24	80,00	-1 379,27
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-18 338,08</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	Vícepráce rev.08	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02</b>	<b>Vícepráce, méněpráce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1047</b>	<b>Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Višňové			
Dodavatel	JVS spol. s r.o.		Zakázkové číslo	1047
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	104 376	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	136 509	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	33 268	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	274 154	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	274 154	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	274 154	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 <b>JVS spol. s r.o.</b> 669 02 ZNOJMO, Rudoleckého 24 tel.: 515 222 100 IČO: 40968602		 DIČ: CZ49968602	
Základ pro DPH	21,0 %		274 154 Kč
DPH	21,0 %		57 572 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>331 726 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1047 Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové	Rozpočet :
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Vícepráce rev.08

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 848	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 243	0	0	0	0
314 Komin	3 500	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	375	0	0	0	0
60 Úprava povrchů, omítky	8 029	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	7 161	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	53 883	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	16 641	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	387	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	840	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	835	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	365	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 268	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 747	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	7 254	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 154	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 280	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	14 603	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 500	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	78 504	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 209	0	0	0
781 Obklady keramické	0	11 735	0	0	0
783 Nátěry	0	3 523	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	284	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	32 984	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>104 376</b>	<b>136 509</b>	<b>0</b>	<b>33 268</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	240 886	0
Oborová přírážka	0	0,0	240 886	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	240 886	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	240 886	0
Zařízení staveniště	0	0,0	274 154	0
Provoz investora	0	0,0	274 154	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	274 154	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	274 154	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	1047 Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové	Rozpočet:
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Vícepráce rev.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	26,75	32,00	856,00
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	4,20	500,00	2 101,90
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,70	235,00	399,50
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,60	19,30	590,58
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,30	59,50	77,35
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,80	858,00	686,40
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1,70	80,00	136,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>4 847,73</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
8	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	0,05	382,50	17,21
9	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,08	3 700,00	310,80
10	310279841R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnici	m3	1,16	2 432,00	2 808,96
11	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	7,50	147,50	1 106,25
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>4 243,22</b>
<b>Díl: 314 Komín</b>						
12	314-001	Prodloužení odkouření kotlů	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
<b>Celkem za 314 Komín</b>						<b>3 500,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,50	750,00	375,00
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>375,00</b>
<b>Díl: 60 Úprava povrchů, omítky</b>						
14	601011184RT6	Omítka stropů tenkovrstvá silikátová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	17,00	264,00	4 488,00
15	601011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN	m2	17,00	26,00	442,00
16	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	7,50	241,50	1 811,25
17	602011184RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná Cemix zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	5,70	200,00	1 140,00
18	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN	m2	5,70	26,00	148,20
<b>Celkem za 60 Úprava povrchů, omítky</b>						<b>8 029,45</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
19	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	5,00	316,00	1 580,00
20	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	17,00	208,00	3 536,00
21	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	5,00	213,00	1 065,00
22	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	5,70	172,00	980,40
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>7 161,40</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
23	622311135R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou Silikát 3,2 kg/m2	m2	16,50	662,40	10 929,60
24	622311153RV1	Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	45,88	610,00	27 983,75
25	622311520R00	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 40 mm	m2	4,50	500,00	2 250,00
26	622311834RT6	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 150 mm s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContac	m2	1,25	962,40	1 203,00
27	622421301RU1	Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 20 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	1,83	500,00	915,00
28	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	179,20	44,00	7 884,80
29	58556813.A	Lišta rohová AL s tkaninou 10/23 /2,5m	m	188,16	14,44	2 717,03
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>53 883,18</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						

## Položkový rozpočet

Stavba :	1047 Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové	Rozpočet:
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Vícepráce rev.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,44	2 745,00	1 218,78
31	639561121R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý	m	63,05	184,50	11 632,73
32	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	14,52	261,00	3 789,72
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>16 641,23</b>
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					
33	28350293	Mřížka větrací PVC 300/300mm se sítkou	kus	2,00	193,60	387,20
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>387,20</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
34	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	105,00	840,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>840,00</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
35	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,44	1 880,00	834,72
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>834,72</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
36	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	5,00	73,00	365,00
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>365,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
37	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,00	233,50	3 268,35
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 268,35</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
38	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	10,00	29,00	290,00
39	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	10,00	215,00	2 150,00
40	711774202R00	Provedení zpětných spojů	m	8,00	146,50	1 172,00
41	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	36,12	3,75	135,45
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>3 747,45</b>
<b>Díl: 712</b>	<b>Živičné krytiny</b>					
42	712372111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	6,75	358,50	2 419,88
43	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	7,50	222,50	1 668,75
44	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	5,10	107,50	548,25
45	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	4,50	117,00	526,50
46	712391171RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralep	m2	6,75	52,70	355,73
47	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	7,76	194,53	1 510,04
48	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	70,29	3,20	224,93
<b>Celkem za</b>		<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>7 254,07</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
49	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	6,75	23,50	158,63
50	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	1,01	1 932,00	1 956,15
51	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	21,15	1,85	39,12
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>2 153,90</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
52	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	9,50	300,00	2 850,00
53	55243550	Lapač střešních splavenin DN 100	kus	1,00	350,00	350,00
54	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	49,83	1,60	79,73
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 279,73</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
55	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	6,00	121,50	729,00
56	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	3,80	80,80	307,04

## Položkový rozpočet

Stavba :	1047 Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové	Rozpočet:
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Vícepráce rev.08



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	35,00	44,80	1 568,00
58	762822110RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/14	m	4,00	124,00	496,00
59	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m	2,00	39,82	79,64
60	60512604	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,5 dl. 200-390 š.25-30	m3	1,75	5 662,00	9 908,50
61	60726012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm	m2	4,22	147,83	623,67
62	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	137,12	6,50	891,27
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>14 603,12</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
63	767-001	DMT + DOD + MTZ stříšky nad vstupem do družiny	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 500,00</b>
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
64	769-001	Dveře plastové - změna členění, zasklení barvy profilu	kus	1,00	30 232,00	30 232,00
65	769-002	Samozavírač dveří	kus	5,00	5 027,00	25 135,00
66	76904	Dodávka parapetních desek š.nad 650 mm včetně koncovek a přípravy podkladu (vyrovnání plochy mal	m	15,83	800,00	12 664,00
67	769-004	Tyč teleskopická pro otevírání oken	kus	5,00	858,00	4 290,00
68	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	10,20	132,50	1 351,50
69	76901	Dod. plastových oken a dveří - dle specifikací ve výpisu výplní otvorů - výplně budou doplněny dle p	m2	1,98	2 440,00	4 831,20
	<b>Celkem za</b>	<b>769 Otvorové prvky z plastu</b>				<b>78 503,70</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
70	771101210RT3	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr weber.haft rapid	m2	7,27	50,30	365,56
71	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)	m2	7,27	346,50	2 518,19
72	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,27	9,50	69,04
73	771-001	Dlažba Klinker Semir 300x300x9 mm	m2	3,00	293,00	879,00
74	771-001	Dlažba schodovka 300x300x9 mm	m2	6,00	331,00	1 986,00
75	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	67,46	5,80	391,26
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>6 209,05</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
76	781-001	Vnitřní obklady stěny	kpl.	1,00	11 735,00	11 735,00
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>11 735,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
77	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	0,33	104,50	33,96
78	24621678	Email syntet venkovní hnědý	kg	20,00	153,60	3 072,00
79	24642029	Ředidlo olejo-syntetické S 6006-X á 2,5 kg	kg	5,00	83,49	417,45
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>3 523,41</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
80	M21-001	Montáž trubky elektroinstalační	m	11,55	24,60	284,13
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>284,13</b>
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				
81	M22-001	Úpravy slaboproudých rozvodů, zařízení	kpl.	1,00	32 984,00	32 984,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>32 984,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	Klempířské konstrukce - rekapitulace	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02</b>	<b>Vícepráce, méněpráce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1047</b>	<b>Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Višňové			
Dodavatel	JVS spol. s r.o.	Zakázkové číslo	1047	
Rozpočtoval		Počet listů		

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	234 621	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	234 621	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	234 621	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	234 621	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 <b>JVS spol. s r.o.</b> 69 02 ZNOJMO, Rudoleckého 24 tel.: 515 222 100 IČO: 49968602 DIČ: CZ49968602		
Základ pro DPH	21,0 %	234 621 Kč
DPH	21,0 %	49 270 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>283 891 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1047 Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové	Rozpočet :	Klempířské konstrukce - rekapitulace - r
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	234 621	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>234 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	234 621	0
Oborová přírážka	0	0,0	234 621	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	234 621	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	234 621	0
Zařízení staveniště	0	0,0	234 621	0
Provoz investora	0	0,0	234 621	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	234 621	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	234 621	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1047 Komplexní zateplení budovy ZŠ a MŠ Višňové</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>02 Vícepráce, méněpráce</b>	Klempířské konstrukce - rekapitulace - rev.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
1	764233450R00	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 500 mm	m	7,00	421,40	2 949,80
2	764352910R00	Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 330 mm, do 30°	m	2,00	112,40	224,80
3	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	2,00	180,00	360,00
4	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů a říms, rš od 100 do 330 mm : 249,2 + 140,8m	m	402,60	23,30	9 380,58
5	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	4,50	192,50	866,25
6	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	42,50	216,30	9 192,75
7	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	4,50	14,60	65,70
8	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	108,50	17,50	1 898,75
9	764510440RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm nalepení Enkolitem	m	196,85	323,10	63 602,24
10	764510460RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm nalepení Enkolitem	m	33,90	385,70	13 075,23
11	764510470RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm nalepení Enkolitem	m	40,20	462,00	18 572,40
12	764521430RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm nalepení Enkolitem	m	53,68	240,10	12 888,57
13	764521440RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm nalepení Enkolitem	m	64,75	261,50	16 932,13
14	764521450RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	211,26	286,30	60 483,74
15	764521460RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem	m	7,50	339,20	2 544,00
16	764521480RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 600 mm nalepení Enkolitem	m	6,40	463,00	2 963,20
17	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	22,00	327,60	7 207,20
18	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	66,00	87,50	5 775,00
19	764-001	Úprava hrdla nad nadřínsovým žlabem	kus	6,00	438,00	2 628,00
20	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 316,10	1,30	3 010,93
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>234 621,26</b>