

# Dodatek č.1

## Smlouvy o dílo č. 6717

na dodávku stavby, uzavřená dle par. 2623 a násl. zákona 89/2012., občanského zákoníku, v platném znění.

### Článek I. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Městys Višňové  
Višňové 212, 671 38 Višňové  
IČ: 00293784

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Vladimír Korek – starosta obce  
kontaktní osoba ve věcech technických a TDI – Ing. Ladislav Křeměček,  
ZNOJMOINVESTA s.r.o., Jarošova 1231/8B, 669 02 Znojmo, IČ: 46344136

**1.2. Zhotovitel:** VHS plus, spol. s r.o.  
Dobšická 17, 670 21 Znojmo  
registrován u obchodního rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brno  
oddíl C, vložka 8545, IČ: 46992138  
zastoupený: jednateli společnosti ing. Stanislavem Hahnem, ing. Pavlem Benešem,  
ing. Jaroslavem Krčálem  
ve věcech stavby je oprávněn jednat: Ing. Leoš Kučeřík, Ing. Jan Nerad

### Článek II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a době sjednané v této smlouvě o dílo spočívající ve zhotovení stavby:

**„Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska“**

A závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši v čl. V této smlouvy.

se mění následovně:

### Článek IV. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 2.12.2016

## Článek V. Cena díla

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), dohodou smluvních stran činí:

Cena bez DPH:	1 620 085,63 Kč
DPH 21 %	340 218,- Kč
Cena včetně DPH	1 960 304,- Kč

(Slovy: jeden milion devětsetšedesát tisíc tři sta čtyřicet korun českých)

Ostatní body smlouvy se nemění


Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Višňové, dne 2.11.2016

Ve Znojmě, dne 23.11.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Městys Višňové  
Mgr. Vladimír Korek  
Starosta městyse



VHS plus s.r.o.  
Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš  
jednatelé společnosti

MĚSTYS VIŠŇOVÉ  
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784  
671 38 VIŠŇOVÉ 212  
4

**VHS**  
VIŠŇOVÉ  
VHS plus, spol. s r.o.  
Goháňská 17, 670 21 ZNOJMO  
IČ: CZ46392138 77

**Stavba: VIŠŇOVĚ-Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ	SKUTEČNÁ CENA
<b>Díl: 1</b>								
1	181 10-1102.R00	Zemní práce Úprava pláně v zájezech v hor. 1-4, se zhutněním pod asfaltem:177,55 pod obrubou: 268*0,4	m2	284,75 177,55 107,20	14,00	3 986,50	197,10 89,90 107,20	2 759,40
2	113 10-7144.R00	Odstranění podkladu pi.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2	177,55	36,00	6 391,80	89,90	3 236,40
3	122 30-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	129,65	124,00	16 075,98	129,65	16 075,98
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rŕh, šachet se zhutněním	m3	32,40	77,00	2 494,80	32,40	2 494,80
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 241,13	5,00	16 205,63	0,00	0,00
6	122 30-1109.R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 4	m3	129,65	1,00	129,65	129,65	129,65
7	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 5000 m	m3	129,65	37,00	4 796,87	0,00	0,00
8	162301102	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 1000 m	m3	129,65	35,00	4 537,75	129,65	4 537,75
9	199 00-0008.	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Poplatek za skládku - hor. 1-4- Zepiko Oblekovice	m3	129,65	5,00	648,23	129,65	648,23
Díl: 5		Komunikace	†	259,61	36,00	9 346,11	0,00	0,00
10	577 14-1212.R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm	m2	177,55	288,00	51 134,40	89,90	25 891,20
11	577 17-1225.R00	Beton asfalt.ACL 22 S (ABLIJ), ložný, do 3 m, 8 cm	m2	177,55	376,00	66 758,80	89,90	33 802,40
12	573 23-1111.R00	Posťík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	355,10	11,00	3 906,10	179,80	1 977,80
13	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod asfalto betonem:177,55 pod obrubou: 268*0,3	m2	257,95 177,55 80,40	113,00	29 148,35	170,30 89,90 80,40	19 243,90
14	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod asfaltem:177,55	m2	284,75 177,55	113,00	32 176,75	197,10 89,90	22 272,30
15	577 14-1122.R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL J), ložný, do 3 m, 5 cm pod obrubou: 268*0,4	m2	177,55 107,20	256,00	45 452,80	89,90 107,20	23 014,40
8		Trubní vedení						
16	894 41-1030.RAB	Vpust' uliční z bet.dílců D 600, s kal.košem, průtok průtočný DN 150, mříž ližna 500x500 ŘSD 25f	kus	4,00	9 270,00	37 080,00	4,00	37 080,00
17	831 35-0012.RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 2,0 m	m	39,00	1 133,00	44 187,00	43,30	49 058,90
		Nápojení na kanalizaci (kam. vložka, kam. přechodka)	kus	6 200,00			4,00	24 800,00
9		Ostatní konstrukce, bourání						
18	917 86-2111.R00	Osazení stoják. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 obr.:15/25/100:98 obr.:15/15/100:69 obr.přichodová P:2 obr.přechodová L:2	m	171,00 98,00 69,00 2,00 2,00	134,00	22 914,00	145,10 65,20 74,90 2,00 3,00	19 443,40
19	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	69,00	77,00	5 313,00	74,90	5 767,30
20	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	98,00	88,00	8 624,00	65,20	5 737,60
21	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	247,00	494,00	3,00	741,00
22	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00	247,00	494,00	2,00	494,00
23	979 09-311.R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	†	79,90	5,00	399,49	79,90	399,49
24	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	†	1 038,67	12,00	12 464,01	0,00	0,00
25	979 08-1111.R00	Odvoz suť a výbour. hmot' na skládku do 1 km	†	79,90	42,00	3 355,70	79,90	3 355,70



26	979 99-9999.RLK	Poplatek za skládku s příměsí asfal- A.S.A. Únanov	t	79,90	110,00	8 788,73	0,00	0,00
27	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obrubry dlažeb z B 12,5	m3	3,59	2 266,00	8 137,21	3,05	6 904,73
		171*0,3*0,07		3,59				
		145,10*0,3*0,07						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					3,05	
28	919 73-5114.R00	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 15 - 20 cm	m	268,00	72,00	19 296,00	268,00	19 296,00
29	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živčné tl. do 10 cm	m	268,00	31,00	8 308,00	268,00	8 308,00
30	599 14-2111.R00	Úprava záalkvy díl: spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	268,00	41,00	10 988,00	268,00	10 988,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
31	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	362,88	48,00	17 418,22	362,88	17 418,22

SO 121: PEŠÍ KOMUNIKACE

Zemní práce

1	181 10-1102.R00	Úprava plátně v zářezech v hor. 1-4, se zhrutněním	m2	597,87	14,00	8 370,18	477,78	6 688,92
		POD DLAŽBOU TL. 6CM:312,32		312,32			214,70	
		POD DLAŽBO TL.8CM:223,05		223,05			210,10	
		POD OBRUBOU ZÁHON:212*0,2		42,40			31,98	
		POD OBRUBOU SILNIČNÍ:67*0,3		20,10			21,00	
2	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kameniviu	m2	38,00	23,00	874,00	0,00	0,00
3	113 10-7144.R00	Odstaraní podkladu pi.do 200 m2, živce tl. 20 cm	m2	368,45	36,00	12 904,20	358,45	12 904,20
4	122 30-1109.R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4	m3	151,74	5,00	758,70	151,74	758,70
5	122 30-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	151,74	124,00	18 815,76	151,74	18 815,76
6	171 20-1101.R00	Uložení sypáního do násypů nezhrutněných	m3	151,74	5,00	758,70	151,74	758,70
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10000 m	m3	151,74	37,00	5 614,38	0,00	0,00
8	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 793,50	5,00	18 967,50	0,00	0,00
		162301102						
9	199 00-0008.	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 1000 m	m3		35,00		151,74	5 310,90
10	113 20-2111.R00	Poplatek za skládku - hor. 1-4- Oblekovice	t	303,86	36,00	10 938,94	0,00	0,00
		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojáčých	m	93,00	40,00	3 720,00	93,00	3 720,00
Díl: 5		Komunikace						
11	564 85-1111.R00	Podklad ze štekodrti po zhrutnění tloušťky 15 cm	m2	535,42	88,00	47 116,96	424,80	37 382,40
12	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	223,05	227,00	50 632,35	210,10	47 692,70
13	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	312,32	180,00	56 217,60	214,70	38 646,00
14	592-45308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	306,97	149,00	45 738,53	214,70	31 990,30
15	592-45309	Dlažba BEST KLASIKO přír. pro nevidomé 20x10x6	m2	5,40	185,00	999,00	0,00	0,00
16	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	223,05	185,00	41 264,25	210,10	38 868,50
17	592-45266	Dlažba BEST KLASIKO PŘÍRODNÍ 20x10x8	m2	213,45	180,00	38 421,00	200,10	36 018,00
18	592-45265.0	Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	9,60	247,00	2 371,20	10,00	2 470,00
19	597 96-1111.R00	Rigolí dlažďený do lože z B7,5 tl.10 cm prefabrikát	m	20,50	227,00	4 653,50	0,00	0,00
20	592-27524	Zlab příkopový TBM 21-25 250x210x60 mm	kus	82,00	77,00	6 314,00	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení						
21	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	876,00	980,00	1,00	876,00
22	592-25750	Deska zakrytová Zdlílná TBH 6-180 DN 180x10 cm	kus	1,00	3 605,00	3 605,00	1,00	3 605,00
23	894 41-1020.RAA	Vpusť uliční z dílcí D 600, s kalikošem, hl.1,6 m s výtokem	kus	2,00	9 270,00	18 540,00	0,00	0,00
24	831 35-0012.RAO	DN 150, mříž litina 500x500 B, vč. mat.	m	5,00	1 133,00	5 665,00	0,00	0,00
Díl: 9		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 vč. materiálu						
25	917 86-2111.R00	Ostatní konstrukce, bourání	m	67,00	180,00	12 060,00	70,00	12 600,00
		Osazení stojat. obrub. bet. s opěnou,lože z B 12,5						



26	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	16,00	77,00	1 232,00	16,00	1 232,00		
27	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,00	247,00	988,00	4,00	988,00		
28	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00	247,00	988,00	4,00	988,00		
29	916 56-1111.R00	Osezení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	212,00	170,00	36 040,00	159,90	27 183,00		
30	592-17330	Obrubník záhonový ABO 100-5/20 1000x50x200 mm	kus	212,00	57,00	12 084,00	159,90	9 114,30		
31	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	46,00	88,00	4 048,00	46,00	4 048,00		
<b>Díl: 96</b>										
32	966 00-8112.R00	Bourání konstrukcí	m	14,00	361,00	5 054,00	14,00	5 054,00		
<b>Díl: 97</b>										
33	979 08-1111.R00	Prorážení otvorů	†	204,35	42,00	8 582,85	204,35	8 582,85		
34	979 08-1121.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	†	2 656,60	12,00	31 879,15	0,00	0,00		
35	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	†	204,35	5,00	1 021,77	204,35	1 021,77		
36	979 99-9999.RLK	Poplatek za skládku s příměsí asfalt - A.S.A. Únanov	†	161,30	110,00	17 743,28	0,00	0,00		
37	979 99-9997.R0L	Poplatek za skládku čistá sut' - A.S.A. Únanov	†	43,05	110,00	4 735,61	0,00	0,00		
<b>Díl: 99</b>										
38	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, krytí dlažebný	†	804,42	48,00	38 612,27	804,42	38 612,27		

**SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY**

<b>Díl: 1</b>										
<b>Zemní práce</b>										
1	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	229,91	36,00	8 276,76	229,91	8 276,76		
2	181 30-0012.RAE	Rozproštění ornice v rovíně tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	229,91	74,00	17 013,34	229,91	17 013,34		

**SO 301 Prodloužení dešťové kanalizace**

<b>Zemní práce</b>										
1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dlců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	11,000	26,00	286,00	11,000	286,00		
2	113107122	Odstanění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm	m2	62,000	31,00	1 922,00	62,000	1 922,00		
3	113107131	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	11,000	114,00	1 254,00	11,000	1 254,00		
4	113107143	Odstanění povrchů živých tl 150 mm	m2	62,000	32,00	1 984,00	62,000	1 984,00		
5	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	32,000	147,00	4 704,00	0,000	0,00		
6	119001422	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	36,000	199,00	7 164,00	0,000	0,00		
7	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	28,000	237,00	6 636,00	28,000	6 636,00		
8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	77,000	105,00	8 085,00	66,82	7 016,10		
9	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	38,500	1,00	38,50	33,41	33,41		
10	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	192,000	115,00	22 080,00	203,995	23 459,43		
11	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	96,000	1,00	96,00	101,9975	102,00		
12	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	115,000	520,00	59 800,00	67,36	35 027,20		
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000	19,00	1 520,00	80,00	1 520,00		
14	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	80,000	11,00	880,00	80,00	880,00		



15	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	99,000	154,00	15 246,00	70,686	10 885,64
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkovného Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	99,000	81,00	8 019,00	99,00	8 019,00
17	174101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	285,000	85,00	24 225,00	285,00	24 225,00
18	175101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m3	82,000	654,00	53 628,00	82,00	53 628,00
19	181101102	Vodorovné konstrukce	m2	218,000	14,00	3 052,00	218,00	3 052,00
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	17,000	660,00	11 220,00	17,00	11 220,00
21	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	92,000	15,00	1 380,00	92,00	1 380,00
22	592174620	Pražec	kus	94,000	117,00	10 998,00	93,84	10 979,28
23	452312121	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	23,000	2 250,00	51 750,00	23,00	51 750,00
5		Komunikace						
24	566904111	Vyspravení povrchů po překopech obalovaným kamenivem OK	t	20,500	2 369,00	48 564,50	0,00	0,00
25	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tř 100 mm	m2	11,000	206,00	2 266,00	11,00	2 266,00
26	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tř 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	11,000	178,00	1 958,00	11,00	1 958,00
8		Trubní vedení						
27	822372111	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	115,000	420,00	48 300,00	113,54	47 686,80
28	592225440	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 Integro 30 x 250 x 7 cm	kus	116,000	1 539,00	178 524,00	115,81	178 231,59
29	837314111	Napojení přípojek na potrubí navrtávkou DN 150	kus	7,000	1 174,00	8 218,00	4,00	4 696,00
30	837375121	Napojení na stávající potrubí	kus	1,000	980,00	980,00	0,00	0,00
31	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	40,000	24,00	960,00	14,22	341,16
32	286113120	trubka kanalizace plastová KGEIM-160x1000 mm SN4	kus	41,000	96,00	3 936,00	14,22	1 364,64
33	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	8,000	56,00	448,00	0,00	0,00
34	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	7,000	59,00	413,00	0,00	0,00
35	892381111	Tlaková zkušební kanalizačního potrubí DN 300	m	115,000	59,00	6 785,00	113,54	6 698,86
36	892421111	Skutečné zaměření	m	115,000	35,00	4 025,00	113,54	3 973,90
37	892441111	Prohlídka kamerou	m	115,000	45,00	5 175,00	113,54	5 109,30
38	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	7 652,00	45 912,00	7,00	53 564,00
39	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	6,000	1 017,00	6 102,00	7,14	7 261,38
40	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PĚ povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	6,000	547,00	3 282,00	7,14	3 905,58
41	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PĚ povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	6,000	785,00	4 710,00	7,14	5 604,90
42	592241750	přístavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	12,000	161,00	1 932,00	12,24	1 970,64
43	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50- komplet	kus	4,000	3 111,00	12 444,00	0,00	0,00
44	899102111	Osazení mříží železných nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	390,00	1 560,00	0,00	0,00
45	552421380	mříž kanalizační železná 55x55x40	kus	4,000	2 063,00	8 252,00	0,00	0,00



46	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	6,000	550,00	3 300,00	7,00	3 850,00
47	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400 BEGU	kus	6,000	1 974,00	11 844,00	7,07	13 956,18
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
48	919735112	Řezání stávajícího živéhoho krytu hl do 100 mm	m	74,000	89,00	6 586,00	74,00	6 586,00
49	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenikem těžším	m2	11,000	21,00	231,00	11,00	231,00
99		Přesun hmot						0,00
50	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	149,120	81,00	12 078,72	149,12	12 078,72

#### VICEPRÁCE

ZATŘÍDĚNÍ DLE ODBORNÉHO POSUDKU

1	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3		3 243,20		41,13	133 392,82
2	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3		198,00		28,31	5 606,17
3	162601152	Doprava stroje Víšňové - Brno 2x	km		55,00		295,00	16 225,00

MATERIÁL PRO PŘÍPOJKY

1		koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus		56,00		3,000	168,00
2		koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus		56,00		5,000	280,00
3		koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus		56,00		8,000	448,00
4		koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus		59,00		7,000	413,00
5		reduktor kanalizace plastové KGB 150x125	kus		52,00		4,000	208,00
6		koleno kanalizace plastové KGB 125x67°	kus		51,00		4,000	204,00
7		gajgr dešťový DN 125	kus		412,00		4,000	1 648,00
8		odbočka kanalizace plastové KGB 160/160	kus		134,00		1,000	134,00

OPRAVA OKRAJE SILNICE

1	181101104R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 4. se zhuňněním	m2		14,00		132,00	1 848,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3		37,00		39,60	1 465,20
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3		124,00		39,60	4 910,40
4	122301109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4	m3		1,00		39,60	39,60
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3		5,00		39,60	198,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3		72,00		39,60	2 851,20
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za delší 1 km	m3		5,00		792,00	3 960,00
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění hloušky 15 cm	m3		99,00		132,00	13 068,00
9	564113315R00	Podklad z asf.recyklatu tř.32-80 po zhuňn tl.15 cm	m3		111,00		132,00	14 652,00

ROZEBRÁNÍ A ZNOVUPOLOŽENÍ DLAŽBY A OBRUB

1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2		23,00		27,277	627,37
2	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm	m2		31,00		27,277	845,59
3	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění hloušky 15 cm	m2		99,00		27,277	2 700,42
4	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2		180,00		27,277	4 909,86
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojících	m		40,00		25,42	1 016,80
6	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12.5	m		180,00		25,42	4 575,60

CELKEM ZA STAVBU

ODPOČET FA 513 - UZNATELNÉ NÁKLADY

VÝŠE FAKTURY 512 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

1 620 085,63

-371 835,36

1 248 250,27



**Stavba: VIŠŇOVÉ-Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ	cena / MJ	SKUTEČNÁ CENA
<b>VÍCEPRÁCE</b>						
OPRAVA OKRAJE SILNICE						
1	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 4, se zhutněním	m2	132,00	14,00	0,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor.1-4 do 1000 m	m3	39,60	37,00	1 848,00
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	39,60	124,00	1 465,20
4	122301109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4	m3	39,60	1,00	4 910,40
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	39,60	5,00	39,60
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	39,60	72,00	198,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	792,00	5,00	2 851,20
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m3	132,00	99,00	3 960,00
9	564113315R00	Podklad z asf. recyklatu fr.32-80 po zhutn. tl.15 cm	m3	65,00	111,00	13 068,00
<b>Celkem</b>						<b>7 215,00</b>

**35 555,40**

**FAKTURA 513**

UZNATELNÉ NÁKLADY Z SO 121-PĚŠÍ KOMUNIKACE  
 SNIŽENÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ SO 121 - MĚNĚPRÁCE  
 UZNATELNÉ NÁKLADY Z SO 301 PRODLOUŽENÍ D. KANALIZACE  
 OPRAVA OKRAJE SILNICE A DEMONTÁŽ STÁV. CHODNÍKU

304 615,59  
 -43 682,85  
 75 347,22  
 35 555,40

meziSoučet 371 835,36

**FAKTURA 512**

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

1 248 250,27

CELKEM PO SOUČTU 512 + 513

1 620 085,63

KONTROLA - CELKOVÁ VÝŠE CENY DLE DODATKU

1 620 085,63

**VPHS**  
 ZNOJMO  
 VHS plus, spol. s r.o.  
 Dobšická 17, 670 21 Znojmo  
 DIČ: CZ06952139  
 77



# ROZPOČET

Stavba: VIŠŇOVÉ-Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska

Objekt: SO 301 Prodloužení dešťové kanalizace

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 75 347,22 7,802**

**1 Zemní práce 18 540,90 0,000**

1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	38,880	235,00	9 136,80	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,440	24,00	466,56	0,000
3	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,880	172,00	2 043,36	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkového	m3	11,880	120,00	1 425,60	0,000
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,000	91,50	2 470,50	0,000
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,640	347,00	2 998,08	0,000

**4 Vodorovné konstrukce 1 124,28 6,126**

7	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,240	347,00	1 124,28	6,126
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

**8 Trubní vedení 54 745,80 1,675**

8	837314111	Napojení přípojek na potrubí navrtávkou DN 150	kus	4,000	2 360,00	9 440,00	0,768
9	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	24,000	14,80	355,20	0,000
10	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	24,600	216,00	5 313,60	0,072
11	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	5,000	105,00	525,00	0,004
12	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	4,000	132,00	528,00	0,003
13	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50-komplet	kus	4,000	6 980,00	27 920,00	0,580
14	899102111	Osazení mříží litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	4,000	565,00	2 260,00	0,028
15	552421380	mříž kanalizační litinová 555x555x40	kus	4,000	2 101,00	8 404,00	0,220

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 936,24 0,000**

**99 Přesun hmot 936,24 0,000**

16	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	7,802	120,00	936,24	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

**Celkem 75 347,22 7,802**

## Položkový rozpočet

Stavba : **VIŠŇOVÉ - Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska**  
 Objekt : **SO 121 PĚŠÍ KOMUNIKACE - ZMĚNA/ZKACENÍ CHODNÍKŮ**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	celkem (Kč) uznatelné
Díl: 1	1	<b>Zemní práce</b>							
	181	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	493,22	14,00	6 905,08			5 683,72
		POD DLAŽBOU TL. 6CM:312,32		312,32					
		POD DLAŽBOU TL. 8CM:93		93,00					
		POD OBRUBOU ZÁHON:212*0,2		42,40					
		POD OBRUBOU SILNIČNÍ:153*0,3		45,90					
	2	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	38,00	23,00	874,00			874,00
	113	10-7144.R00	m2		36,00				
	3	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 20 cm	m3	107,58	5,00	537,90			437,50
	4	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 4	m3	107,58	124,00	13 339,92			10 850,11
	5	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	107,58	5,00	537,90			437,50
	6	171 20-1101.R00 Uložení sypání do násypů nezhuštěných	m3	107,58	37,00	3 980,46			3 237,53
	7	162 70-1105.R00 Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4, do 10000 m	m3	2 689,50	5,00	13 447,50			10 937,61
	8	162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		2 689,50					
		25*107,58		2 689,50					
	9	199 00-0008. Poplatek za skládku - hor. 1-4- Oblekovice	t	215,87	36,00	7 771,30			6 307,94
		2,0025*107,58		215,87					
	10	113 20-2111.R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	93,00	40,00	3 720,00			3 720,00
		<b>1 Zemní práce</b>				<b>51 114,06</b>			<b>42 485,92</b>
Díl: 5		<b>Komunikace</b>							
	11	564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	405,37	88,00	35 672,56	0,27994	113,47928	27 955,84
	12	567 12-2112.R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	93,05	227,00	21 122,35	0,33206	30,89818	10 255,86
	13	596 21-5021.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	312,32	180,00	56 217,60	0,07390	23,08045	49 050,00
	14	592-45308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	306,97	149,00	45 738,53	0,13100	40,21307	40 602,50
	15	592-45309 Dlažba BEST KLASIKO přír. pro nevidomé 20x10x6	m2	5,40	185,00	999,00	0,13100	0,70740	999,00
	16	596 21-5040.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	93,05	185,00	17 214,25	0,07390	6,87640	8 358,30
	17	592-45266 Dlažba BEST KLASIKO PŘÍRODNÍ 20x10x8	m2	83,45	180,00	15 021,00	0,17600	14,688720	6 404,40
	18	592-45265.0 Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	9,60	247,00	2 371,20	0,17600	1,68960	2 371,20
	19	597 96-1111.R00 Rigol dlaždový do lože z B7.5 tl.10 cm prefabrikát	m	20,50	227,00	4 653,50	0,43838	8,98679	
	20	592-27524 Žlab příkopový TBM 21-25 250x210x60 mm	kus	82,00	77,00	6 314,00	0,00800	0,65600	
		20,5/0,25		82,00					
		<b>5 Komunikace</b>				<b>205 323,99</b>		<b>241,27436</b>	<b>145 997,10</b>
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>							
	21	899 33-1111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	876,00	876,00	0,42930	0,42930	876,00
	22	592-25750 Deska zákrytová 2dílná TBH 6-180 DN 180x10 cm	kus	1,00	3 605,00	3 605,00	0,56000	0,56000	3 605,00
	23	894 41-1020.RAA Vpusť uliční z dílců D 600, s kalkošem, hl.1,6 m s výtokem	kus		9 270,00		0,80426		
	24	831 35-0012.RAA DN 150, mříž lišna 500x500 B, vč. mat.	kus		1 133,00		0,82994		
		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 vč. materiálu							
		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>4 481,00</b>		<b>0,98930</b>	<b>4 481,00</b>
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>							



## Položkový rozpočet

Stavba : **VIŠŇOVÉ - Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska**  
 Objekt : **SO 121 PĚŠÍ KOMUNIKACE - ZMĚNA/ZKÁCENÍ CHODNÍKU**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	celkem (Kč) užitelné
25	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	133,26	180,00	27 586,80	0,13612	20,86175	21 330,00
26	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	22,00	77,00	1 694,00	0,04800	1,05600	1 366,00
27	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	5,00	247,00	1 235,00	0,06400	0,32000	988,00
28	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5,00	247,00	1 235,00	0,06400	0,32000	988,00
29	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	m	212,00	170,00	36 040,00	0,10598	22,46776	32 980,00
30	592-17330	Obrubník záhonový ABO 100-5/20 1000x50x200 mm	kus	212,00	57,00	12 084,00	0,02700	5,72400	11 058,00
31	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	120,58	88,00	10 611,04	0,07688	9,27019	10 611,04
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>90 485,84</b>		<b>60,01970</b>	<b>79 341,04</b>
Díl: 96		<b>Bourání konstrukci</b>							
32	966 00-8112.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	14,00	361,00	5 054,00			5 054,00
				5,50					
				8,50					
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukci</b>				<b>5 054,00</b>			<b>5 054,00</b>
Díl: 97		<b>Proražení otvorů</b>							
33	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	43,05	42,00	1 808,14			1 808,10
34	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	559,66	12,00	6 715,96			6 715,92
				13*43,05					
35	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	43,05	5,00	215,25			215,25
36	979 99-9999.RLK	Poplatek za skládku s příměsí asfal- A.S.A. Únanov	t	43,05	110,00	4 735,61			4 735,50
37	979 99-9997.R0L	Poplatek za skládku čistá suť - A.S.A. ÚNANOV	t	43,05	110,00	4 735,61			4 735,50
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Proražení otvorů</b>				<b>13 474,96</b>			<b>13 474,77</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
38	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	302,28	48,00	14 509,60			13 781,76
				302,28					
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 509,60</b>			<b>13 781,76</b>
						<b>384 443,45</b>			<b>304 615,59495</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : **VIŠŇOVÉ - Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska**  
 Objekt : **SO 121 PĚŠÍ KOMUNIKACE - ZMĚNA/ZKÁCENÍ CHODNÍKU)**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	181	10-1102.R00 Zemní práce Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	-78,83	14,00	-1 103,62
2	113	10-6231.R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2		23,00	
3	113	10-7144.R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2		36,00	
4	122	30-1109.R00 Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 4	m3	-14,45	5,00	-72,25
5	122	30-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	-14,45	124,00	-1 791,80
6	171	20-1101.R00 Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	-14,45	5,00	-72,25
7	162	70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-14,45	37,00	-534,65
8	162	70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-361,52	5,00	-1 807,60
9	199	00-0008. Poplatek za skládku - hor. 1-4- Oblakovice	†	-28,94	36,00	-1 041,84
10	113	20-2111.R00 Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m		40,00	
Díl: 5	5	1 Zemní práce Komunikace				-6 424,01
11	564	85-1111.R00 Podklad ze štekodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-57,80	88,00	-5 086,40
12	567	12-2112.R00 Podklad z kameniwa zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2		227,00	
13	596	21-5021.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-57,80	180,00	-10 404,00
14	592	-45308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-57,80	149,00	-8 612,20
15	592	-45309 Dlažba BEST KLASIKO přír. pro nevidomé 20x10x6	m2	-5,40	185,00	-999,00
16	596	21-5040.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2		185,00	
17	592	-45266 Dlažba BEST KLASIKO PŘÍRODNÍ 20x10x8	m2		180,00	
18	592	-45265.0 Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2		247,00	
19	597	96-1111.R00 Rigol dlaždený do lože z B7,5 tl.10 cm prefabrikát	m		227,00	
20	592	-27524 Žlab příkopový TBM 21-25 250x210x60 mm	kus		77,00	
Díl: 8	8	5 Komunikace Trubní vedení				-25 101,60
21	899	33-1111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus		876,00	
22	592	-25750 Deska zakrytá 2dílná TBH 6-180 DN 180x10 cm	kus		3 605,00	
23	894	41-1020.RA Vpust' uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,6 m s výtokem DN 150, mříž litina 500x500 B, vč. mat.	kus		9 270,00	



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>VISNOVÉ - Chodník s dešťovou kanalizací u zdravotního střediska</b>
Objekt :	<b>SO 121 PĚŠÍ KOMUNIKACE - ZMĚNA(ZKÁCENÍ CHODNÍKU)</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	831 35-0012.R00	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 vč. materiálu	m		1 133,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				
Díl: 9	917 86-2111.R00	Ostatní konstrukce, bourání	m			
25	592-17476	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	kus	-9,38	180,00	-1 688,40
26	592-17480	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus		77,00	
27	592-17481	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus		247,00	
28	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus		247,00	
29	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	-35,00	170,00	-5 950,00
30	592-17330	Obrubník záhonový ABO 100-5/20 1000x50x200 mm	kus	-35,00	57,00	-1 995,00
31	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	-9,38	88,00	-825,44
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
Díl: 96	966 00-8112.R00	Bourání konstrukcí	m			
32		Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm			361,00	-10 458,84
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl: 97	979 08-1111.R00	Prorážení otvorů				
33	979 08-1121.R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		42,00	
34	979 08-1121.R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t		12,00	
35	979 09-3111.R00	Uložení suťi na skládku bez zhutnění	t		5,00	
36	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku s příměsí asfal- A.S.A. Unanov	t		110,00	
37	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - A.S.A. UNANOV	t		110,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
Díl: 99	998 22-3011.R00	Staveništní přesun hmot	t			
38		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený		-35,38	48,00	-1 698,40
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
	<b>Cena celkem</b>					<b>-1 698,40</b>
						<b>-43 682,85</b>