

SMLOUVA O DÍLO Č. 16/2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Městys Višňové

- se sídlem: 671 38 Višňové 212,
- zastoupený: Mgr.Vladimírem Korkem-starostou městyse
- IČO: 00293784
- DIČ: CZ00293784
- bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
- číslo účtu: 1581872329/0800
- telefon: 515 339 016, 602 640 403 – Mgr.Korek

ZHOTOVITEL:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

- se sídlem: Vémyslice 241, 671 42
- zastoupený: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
- osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
ve věcech technických: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Miloš Mattes – stavitel. manager
Petr Sed'a - stavitel
- IČO: 28315049
- DIČ: CZ28315049
- bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mor.Krumlov
- číslo účtu: 43-3741540227/0100
- telefon a fax: 515 323 427, 603 510 525
- E – mail: mirysavy@volny.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby:

Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Višňové 213“

dle dílčího projektu a výkazu výměr

III. Doba plnění

Zahájení stavebních prací	11/2015
Dokončení stavby	31.3.2016

IV. Cena za dílo

Cena stavebních prací bez DPH	569.322,-- Kč
DPH 21 %	119.559,- Kč
Celková cena stav.prací vč. DPH 21%	688.881,- Kč

Cena může být změněna pouze v případě, že:

- Dojde před nebo v průběhu realizace předmětu díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
- Bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat, nebo odlišnou kvalitu nebo technologii než jak je definována projektovou dokumentací a výkazy výměr.

V. Platební podmínky

Provedené práce budou vyúčtovány dílčími fakturami dle skutečně provedených prací, vystavených po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, odsouhlasených investorem se splatností 14 dnů ode dne předání faktury.

VI. Záruka za dílo

Záruční lhůta se stanoví na dobu 60 měsíců na stavební práce.

VII. Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s termínem jeho dokončení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení s úhradou sjednané zálohy či faktur.
3. Ponechává se na vůli smluvních stran právo tyto sankce uplatnit.


VIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, pokud byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve Stavebním deníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými smluvními zástupci účastníků.
3. V případě, že objednatel požádá zhotovitele o dočasné zastavení všech činností souvisejících se zhotovováním díla, nezmění se obsah uzavřené smlouvy, pokud smluvní strany neuzavřou dohodu o sistaci smluvním dodatkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři paré obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, a že tato je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Višňové 29. 10. 2015

Ve Vémyslicích 29. 10. 2015

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212



.....
OBJEDNATEL

Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42 Vémyslice 241
Tel.fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049



.....
ZHOTOVITEL

Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stavební úpravy-přístavby-hrubá stavba	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Hasičská zbrojnice Višňové	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	334 548	
N	PSV celkem	234 774	
	ZRN celkem	569 323	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	569 323	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	569 323	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :	Jméno :
	Datum : 20.10.2015	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :	Podpis :
<p>MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmyštko 241 Tel.fax:515 323 427 / 603 510 525 IČ:28315049 DIČ:CZ28315049</p>			
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		569 322,56 Kč
DPH	21 % činí :		119 558,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			688 881,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Hasičská zbrojnice Višňové</i>
Objekt :	<i>Stavební úpravy-přístavby-hrubá stavba</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 040	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	39 766	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	150 799	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	18 333	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	63 420	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10 360	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 030	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 385	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38 415	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 828	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 383	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	6 170	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	83 950	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	84 975	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	50 468	0	0	0
CELKEM OBJEKT	334 548	234 774	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Hasičská zbrojnice Višňové
Objekt :	Stavební úpravy-přístavby-hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 10-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,10	365,00	3 686,50
2	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	10,10	35,00	353,50
	Celkem za	1 Zemní práce				4 040,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
3	274 31-3511.R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	6,55	2 160,00	14 148,00
4	311 11-2140.RT1	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárníc betonem C 12/15	m2	17,10	1 250,00	21 375,00
5	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	10,20	360,00	3 672,00
6	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	10,20	56,00	571,20
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				39 766,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	311 27-1178.RT4	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 37,5 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375 mm	m2	94,50	1 180,00	111 510,00
8	342 25-5024.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	15,20	445,00	6 764,00
9	342 25-5028.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	23,20	580,00	13 456,00
10	317 12-1044.RT6	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP V / 5 / 23 199 x 24,9 x 37,5 cm	kus	5,00	1 490,00	7 450,00
11	317 12-1047.RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15	kus	4,00	361,00	1 444,00
12	310 23-9211.R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,56	3 540,00	9 062,40
13	317 12-1151.RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	3,00	371,00	1 113,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				150 799,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	417 12-1031.RT3	Věnc z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20 U profil na šířku zdi 36,5 cm	m	34,50	515,00	17 767,50
15	417 36-1221.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,20	2 800,00	565,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				18 333,10
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	13,05	2 790,00	36 409,50
17	631 36-1921.RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,20	29 000,00	5 800,00
18	631 57-1003.R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	60,60	350,00	21 210,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				63 419,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	148,00	40,00	5 920,00
20	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	148,00	30,00	4 440,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				10 360,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	5,00	20,00
22	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	8,00	8,00
23	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,10	1 820,00	2 002,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 030,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
24	971 03-5661.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	2,56	1 240,00	3 174,40
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,40	190,00	1 406,00
26	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,40	135,00	999,00
27	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,80	12,00	1 065,60
28	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	7,40	100,00	740,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 385,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	213,42	180,00	38 415,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				38 415,06
Díl: 711		Izolace proti vodě				
30	711 11-1001.RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	20,00	9,00	180,00
31	711 14-1559.RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	22,00	208,00	4 576,00
32	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11	650,00	71,63
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 827,63

Položkový rozpočet

Stavba :	Hasičská zbrojnice Višňové
Objekt :	Stavební úpravy-přístavby-hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
33	721 10-0011.RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	m	6,00	651,00	3 906,00
34	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,16	410,00	476,83
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 382,83
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
35	PC 001	Vnitřní vodovod	kompl	0,50	12 100,00	6 050,00
36	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	60,00	2,00	120,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 170,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
37	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	28,00	150,00	4 200,00
38	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	9,00	190,00	1 710,00
39	762 34-2203.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	150,00	88,00	13 200,00
40	Orientační cena	Montáž a dodávka sbíjených vazníků	kompl	1,00	53 100,00	53 100,00
41	762 34-2204.RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	150,00	25,00	3 750,00
42	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,60	1 050,00	4 830,00
43	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,87	1 100,00	3 160,30
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				83 950,30
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
44	764 90-1101.RT2	Satjam profilované tabule, dřevo, do 30° SATJAM Grande Plus Long červená	m2	150,00	445,00	66 750,00
45	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	26,80	280,00	7 504,00
46	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	8,00	296,00	2 368,00
47	764 39-1220.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	6,20	250,00	1 550,00
48	764 33-3220.R00	Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 250 mm	m	26,80	245,00	6 566,00
49	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,20	1 180,00	237,18
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				84 975,18
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
50	766 71-1001.R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	m	42,00	165,00	6 930,00
51	611-43151	Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm OS/O	kus	6,00	4 520,00	27 120,00
52	611-43252	Dveře vstupní plastové 1křídlové 100x225 cm OS	kus	1,00	16 250,00	16 250,00
53	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,24	690,00	168,36
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				50 468,36