

Položkový rozpočet

Zakázka: Višňové - chodník u obchodu

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Městys Višňové**

Višňové 212

671 38 Višňové

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

CZK

Cena celkem:

CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00195
5	Komunikace	HSV		88,51471
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		29,18208
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV		0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,00050
Celkem:				117,69924

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce			
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2 67,97500
2	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2 6,07500
3	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m 143,55000
4	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3 43,12100
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3 43,12100
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3 43,12100
7	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3 43,12100
8	181 30-1102.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2 65,00000
9	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2 65,00000
10	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2 128,62500
Díl: 5 Komunikace			
11	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2 86,97500
12	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2 128,62500
13	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2 86,97500
14	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2 85,72500
15	592-45308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2 87,06500
16	592-45265.0	Dlažba zámková přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2 4,65000
17	592-45266	Dlažba zámková přírodní 20x10x8	m2 84,43950
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci			
18	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m 142,00000
19	592-17421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus 145,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
20	965 04-2141.RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm-okAPOVÝ CHODNÍK	m3 0,62500
Díl: 97 Prorážení otvorů			
21	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t 25,94970
22	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t 518,99400
23	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t 25,94970
24	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t 48,66400
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			
25	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t 117,69920
Díl: 711 Izolace proti vodě			
26	711 13-2311.R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2 6,25000